



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
C.O.E

NO.-015

FICHA TECNICA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

0.60 m3	Trabajo de demolición
3.00 pa	Bote de materiales.
18.00 m2	Replanteo
1.00 m2	Limpieza

ALBAÑILERIA:

10.40 m2	Mochetas
5.30 m2	Cantos

TERMINACIONES PISOS Y REVESTIMIENTOS:

34.28 m2	Suministro e instalación de cerámica en piso 60X60 cm
24.74 ml	Suministro e instalación zócalos cerámica en piso 60X60 cm
34.29 m2	Suministro e instalación de plafones con diseño DensGlass
30.15 m2	Suministro e instalación de revestimiento pared en DensGlass
4.20 m2	Suministro e instalación de fachada

PINTURA Y ACABADOS:

114.00 m2	Primer acrílico en muros y techos.
77.95 m2	Pintura acrílica en muros
37.00 m2	Pintura acrílica en techos

INSTALACIONES ELECTRICAS

3.00 Unid.	Salida de interruptor Doble
12.00 Unid.	Salida eléctrica para iluminación nueva.
3.00 Unid.	Luminaria 2x2 tipo panel LED UL.
9.00 Unid.	Lámpara LED 18W redonda.
8.00 und.	Instalación paneles led.
2.00 Unid.	Correa LED 6500K
1.00 Unid.	Instalación Correa led.
19.00 Und.	Salida de Data
3.00 und.	Toma de data en piso.
19.00 und.	Salida de tomacorriente 120V en PVC 3/4".
3.00 und.	Tomacorriente de piso en tapa de bronce.
9.00 und.	Tubería HDMI PVC 3/4".
1.00 und.	Panel 14 Ctos.
1.00 und.	Previsión tubería 3/4"PVC para futuro aire acondicionado.
1.00 und.	Salida eléctrica equipos A/A. (Incluye acometida y panel eléctrico principal)
1.00 und.	Conexión al panel principal del COE.
3.00 und.	Suministro e Instalación Registro 8x8x4 NEMA-I.
18.00 und.	Tramo 3m bandeja malla 60x100 (2"x4").
95.00 und.	Tornillo y placa unión bandeja malla.
52.00 und.	Soporte bandeja malla, escalera y perforada 200
1.00 und.	MANO DE OBRA BANDEJA

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA:

1.00 Und	Puertas Flotante, herrajes e instalación
1.00 Und	Esmerilado puertas
1.00 Und	Cerradura puerta (convencional)
1.00 Und	Cerradura Magnética (Imanes e Instalación)

SANITARIAS:

1.00 Global	Arrastre sanitario general
8.00 Unid	Extractor mecanico (Bomba desague aire)

Otros:

1.00 Unid	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado
-----------	--

GASTOS INDIRECTOS:

[illegible]

CORNELIO PÉREZ PÉREZ

ENCARGADO DE COMPRAS COE